*SAUR Sud Ouest*
*Votre référent assainissement dans votre région*

**Date du devis :** 10/07/2026

**Votre Interlocuteur :**
Loic DOUEIL
06 67 49 22 65
loic.doueil@saur.com

**A l'attention de :**
M. BONHOMME Mathieu
FCTP
300 Rue des Carrières Morillon
94290 Villeneuve-le-Roi

# DEVIS ESTIMATIF Q-81735

## TOULOUSE - Rue Périole Compactage

**Lieux et contacts des prestations :**
TOULOUSE - Rues Monserby et Périole
M. BONHOMME Mathieu
mathieu.bonhomme@fctp.fr
06.77.16.82.35

Compactage

| Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire (€) | Prix Total (€) |
|---|---|---|---|---|
| Amené et repli du matériel de compactage **par demande d'intervention.**<br>**Nb :**<br>***-Accessibilité des zones d'essais à la charge du client.***<br>***-Les arrêtés, si nécessaire seront à la charge du clien*** | Unité | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
| Essai compactage point inférieur à 2m de profondeur<br>**Nb :**<br>***-Pré-trou à la charge du client.*** | Unité | 4,00 | 49,50 | 198,00 |
| Essai compactage point entre 2m et 5m de profondeur<br>**Nb :**<br>***-Pré-trou à la charge du client.*** | Unité | 0,00 | 59,50 | 0,00 |
| Rapport de contrôle de compactage | Forfait | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
| | | | **Compactage MONTANT HT:** | :358,00 |

| | |
|---|---|
| **MONTANT HT** | 358,00 € |
| **TVA 20%** | 71,60 € |
| **MONTANT TTC** | 429,60 € |

Date d'expiration de l'offre : 07/09/2026
Délai d'intervention à réception de votre commande : A définir
Commentaire :

Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte.

Date : .....
Bon pour accord

Signature : .....

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1. **Définitions**
Client : Désigne la personne morale à qui l'offre est destinée
Prestataire : Désigne l'auteur de la présente offre
Parties : Désigne le Client et le Prestataire
Offre : Désigne la proposition de devis
Contrat : Désigne l'engagement contractuel formé par l'acceptation par le Client des présentes conditions générales de vente adossées au devis

Article 2. **Généralités**
Les présentes Conditions générales de vente l'emportent sur toute autre disposition, clause, lettre ou document quelconque émanant du Client, même postérieur en date. Toute condition contraire opposée par le Client sera, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au Prestataire, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à notre connaissance. Le fait que le Prestataire ne se prévale pas à un moment donné de l'une des quelconques présentes conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir de l'une quelconque desdites conditions.

Article 3. **Validité de l'offre**
Le devis auquel les présentes conditions générales de vente sont attachées est valable pour une durée de 3 mois, sauf indication particulière sur le devis.

Article 4. **Facturation et règlement**
Les prix s'entendent en Euros, hors taxes et sont assujettis à la TVA en vigueur. Le paiement s'effectue par le Client, après réalisation de la prestation. Une facture correspondant à la prestation réalisée sera remise immédiatement ou adressée ultérieurement au Client. Si la prestation s'échelonne sur plusieurs mois, des factures seront envoyées à chaque fin de mois, correspondant à l'avancement effectif des travaux réalisés.
Le règlement sera exigible dans un délai de quarante-cinq (45) jours à partir de la date d'émission des factures, même si l'exécution du Contrat a donné lieu à réclamation ou litige. Le paiement s'effectue par virement net et sans escompte, sauf convention particulière.
Sauf convention contraire, le paiement s'effectuera en fin d'exécution des prestations.
Les sommes non payées à l'échéance donneront lieu de plein droit, et sans mise en demeure préalable, au paiement par le Client d'intérêts moratoires au Prestataire au taux de la Banque Centrale européenne (BCE), augmenté de 10 points de pourcentage.
En cas de défaillance de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € sera versée au Prestataire en application de l'article L. 441-10 du Code de commerce. Cette somme s'ajoute automatiquement aux pénalités de retard lorsque le débiteur dépasse les délais de paiement.
Toute intervention d'urgence, dont les délais ne permettent pas d'établir un devis préalable, sera facturée sur la base des tarifs de la société en vigueur au moment de l'intervention.
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par le Prestataire, le défaut de paiement de nos factures à l'échéance fixée entraînera l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restantes dues quel que soit le mode de règlement prévu. Tous les frais, sans exception, engagés par le Prestataire pour le recouvrement amiable ou contentieux des sommes impayées en capital, intérêts et frais, seront à la charge du Client.

Article 5. **Exécution**
Le Client s'engage, à la date de démarrage convenue, à donner libre accès à ses installations, à dégager les tampons à ses frais, à fournir au Prestataire les fluides et les espaces disponibles nécessaires au bon déroulement de la prestation, à déclarer tout ouvrage caché pouvant gêner l'exécution de la prestation. Faute de respecter ces conditions préalables, le Prestataire pourra refuser de réaliser la prestation commandée. Le Client sera néanmoins redevable d'un forfait de déplacement calculé sur la base des tarifs de la société en vigueur à la date de démarrage de la prestation et du temps d'intervention imparti.
Le Client garantit que les ouvrages sur lesquels intervient le Prestataire répondent aux exigences réglementaires en termes de sécurité. Dans le cas contraire, le Prestataire pourra appliquer son droit de retrait et facturera un forfait déplacement, plus le temps d'intervention imparti.
Le Client s'engage à veiller à la coordination des règles de prévention des risques d'interférence d'activités prévues dans le code du travail, chaque employeur restant responsable de la sécurité de son personnel. Le Client s'engage, notamment, à informer des risques spécifiques propres à son site, et en particulier, de la présence de produits chimiques ou d'atmosphère explosive.
Les délais indiqués sur l'offre sont estimatifs, ils pourront être modifiés en cas de force majeure, de grèves, difficultés de circulation, d'intempéries, d'incendie ou vol de matériel ou, plus généralement, de toute raison indépendante de notre volonté, les retards ne peuvent en aucun cas motiver une demande de dommages et intérêts, ni l'annulation de la commande.

Article 6. **Réclamation**
Il est convenu qu'aucune réclamation concernant un élément de la prestation réalisée ne pourra être faite plus de dix (10) jours après la survenance d'un dysfonctionnement, sauf s'il avère que cette réclamation ne pouvait raisonnablement pas être faite dans ce délai, auquel cas la réclamation pourra être faite à tout moment dans les dix (10) jours suivant la première constatation du dysfonctionnement. Pour chaque réclamation effectuée, cette dernière devra nécessairement inclure un rapport détaillé décrivant ledit dysfonctionnement.

Article 7. **Déchets**
Par la présente, le Client déclare que les matières prises en charge (hors travaux spécifiquement « matières dangereuses ») par le Prestataire sont exclusivement des effluents non toxiques, et à l'exclusion de toutes substances d'hydrocarbures, déchets ménagers broyés, produits phytosanitaire ou autres produits soumis à la réglementation sur les produits dangereux.
Dans l'hypothèse où les produits ne répondraient pas aux conditions posées par l'alinéa précédent, le Prestataire s'autorise à refuser la prestation ou à continuer à l'exécuter, soit en remettant le lieu d'exécution de la prestation dans son état initial, soit en facturant les surcoûts liés au traitement et l'ensemble des frais engendrés.

L'attention du Client, producteur de déchets, est attirée sur sa propre responsabilité telle qu'elle a été définie par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'élimination des déchets.
A la suite de la prestation, le Prestataire procède à l'élimination des sous-produits conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le Prestataire renseignera un bordereau de suivi de déchets ou un bon d'enlèvement.
En cas d'évolution de la réglementation ou de modification des filières de traitement ou d'élimination, ayant pour effet d'engendrer des frais supplémentaires, ces derniers seront répercutés sur le Client, après information.

Article 8. **Responsabilités** – **Assurance**
Il est expressément convenu que le Prestataire, ses salariés, agents, sous-traitants, cotraitants ne seront pas responsables des dommages immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte d'exploitation, de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, l'immobilisation de personnel ou d'équipements ainsi que tout dommage indirect.
La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre du contrat, tous préjudices confondus et quel que soit le nombre de réclamations, ne dépassera pas 20% du prix hors taxes du Contrat portant sur la prestation ayant causé le dommage. Toutefois, cette limite ne s'applique pas pour les garanties mentionnées à l'article 7 des présentes conditions générales de vente.
Au-delà de la limite de responsabilité susmentionnée, le Client, ses salariés, agents, sous-traitants, et leurs assureurs respectifs renoncent à tous recours à l'égard du Prestataire, ses salariés, agents, sous-traitants, cotraitants et leurs assureurs respectifs.
Les Parties s'engagent à souscrire auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable une ou des polices d'assurance afin de couvrir les obligations à leur charge au titre du Contrat.

Article 9. **Données personnelles**
Les Parties exécuteront le Contrat conformément à la législation applicable en matière de protection des données personnelles, notamment le Règlement n°2016/679 relatif à la protection des données, et, en particulier, prendront les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les données personnelles contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que contre la perte, la destruction accidentelle et l'altération des données.

Article 10. **Confidentialité**
Les Parties garantissent la confidentialité des informations écrites ou orales de toutes natures recueillies dans le cadre de l'exécution de la prestation, et notamment toutes les informations techniques et celles relatives à la stratégie commerciale, au développement commercial et technique de l'une ou l'autre, ainsi qu'à son organisation, qui aurait pu être portées à sa connaissance dans le cadre de l'exécution de la prestation.

Article 11. **Ethique**
Le Client déclare et garantit au Prestataire :

- Qu'il respecte l'ensemble de la législation française et internationale applicable notamment en matière de lutte contre la corruption, le trafic d'influence, le favoritisme, la prise illégale d'intérêt et le détournement de fonds publics (ci-après la « Corruption ») ;
- Qu'il n'a pas commis et qu'il s'engage à ne pas commettre d'acte susceptible de constituer une violation de l'ensemble de la législation Française et étrangère en matière de lutte contre la Corruption qui serait applicable à l'une ou l'autre des parties ou en lien avec l'exécution du Contrat ;
- Qu'il ne fait l'objet d'aucune procédure ou d'enquête administrative ou judiciaire portant sur des faits susceptibles d'être qualifiés de Corruption ;
- Qu'il a mis en place un dispositif de prévention et de lutte contre la Corruption ;
- Qu'il a pris connaissance du Code de conduite en vigueur et s'engage à respecter toutes ses dispositions, notamment celles relatives à la lutte contre la Corruption ;
- Que ses dirigeants, salariés, collaborateurs, agents filiales ou affiliés, ainsi que toute personne ou société agissant pour son compte ou en son nom, y compris ses sous-traitants et co-contractants respectent l'ensemble des obligations susvisées et les respecteront pendant l'exécution du Contrat.
-

Article 12. **Force majeure**
Conformément à l'article 1218 du code civil, les obligations des parties seront suspendues, et leur responsabilité ne pourra être engagée, en cas de survenance d'évènements imprévisibles ou échappant à la volonté des parties (tels que : incendie, inondation, tornade, tremblement de terre, les aléas climatiques, guerre déclarée ou non, émeute, grève, lock-out, difficultés de transport, acte de l'autorité publique …) empêchant la partie concernée d'exécuter ses obligations dans des conditions normales.

Article 13. **Résiliation**
En cas d'inexécution d'une des obligations contractuelles de la part du Client, et après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit (8) jours, le Prestataire aura la faculté de résilier de plein droit le présent Contrat, de reprendre les fournitures et matériels entreposés chez le Client, et suivant le cas de cesser toute prestation, au moment où elle le jugera opportun. La résiliation de plein droit, initiée par le Prestataire, n'exclut pas la possibilité pour le Prestataire de demander des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.

Article 14. **Litiges**
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français. En cas de contestation relative à leur interprétation ou à leur exécution, les Tribunaux de Paris seront seuls compétents.

Article 15. Utilisation de la marque **COFRAC**
Il est rappelé à nos clients l'interdiction de faire référence à l'accréditation de Saur et de faire usage de la marque COFRAC accordée à SAUR

| | | |
|---|---|---|
| saur France | Système Qualité<br>**SAUR SERVICE INSPECTION** | Référence : SE_INSP_IT_07-2<br>Version : 002 |
| | **Prescriptions techniques, applicables l'inspection des réseaux d'assainissement neufs autre que réception** | Date d'application :<br>28/11/2024 |

## GENERALITES :

Le but de ce document est de définir les prescriptions techniques, applicables aux activités d'inspection des réseaux d'assainissement neufs, réalisées par SAUR. Il permet aussi de valider avec le client, les prestations demandées.
**Il s'applique en référence à la portée d'accréditation** 12.1.3 « contrôle des réseaux d'assainissement neufs autres que les contrôles de réception ».
**En aucun cas ces inspections pourront servir de support à la réception des réseaux d'assainissement neufs conformément à la réglementation.**

## Définitions :

Le client : désigne celui qui passe commande de la prestation à SAUR, quel que soit son statut.
L'entreprise : désigne l'entreprise ou le représentant du groupement d'entreprises titulaire du marché de travaux.

## Normes et documents de référence :

Ce document se base sur les méthodes internes de SAUR, s'appuyant sur l'état de l'art et les demandes du client.
Les exigences techniques sont données à titre indicatif, le client peut demander des amendements ou dérogations aux exigences techniques de ce document au moment de la commande ou lors de l'exécution des inspections.

## Information :

Les rapports émis sont destinés exclusivement au client, et toutes les informations liées aux inspections sont tenues pour confidentielles. Cependant, ils peuvent être consultés par des tiers tel que le COFRAC, ou un auditeur externe dans le cadre de leur mission, sous contrat de confidentialité.
Les rapports émis, ne sont valables que dans leur intégralité.
D'autre part, si SAUR devait être tenu par la loi de diffuser des informations confidentielles, le client en serait avisé, sauf si la loi l'interdisait.
Une procédure de traitement des réclamations et appels peut être fournie sur simple demande.

## PLANIFICATION DES INSPECTIONS :

Le client assure la bonne accessibilité du chantier et la préparation du réseau pour l'inspection. L'hydrocurage devra être réalisé par le client avant notre intervention. Un plan exact sera transmis.
Le client avertit l'entreprise des dates d'intervention de SAUR sur les chantiers.
SAUR s'engage à respecter les réglementations en vigueur en matière de signalisation, d'hygiène et de sécurité.
SAUR prévoit d'effectuer les inspections des réseaux neufs dans l'ordre suivant :

1. Contrôles de compactage,
2. Inspections visuelles / télévisuelles
3. Contrôles d'étanchéité

## TESTS DE COMPACTAGE ☒

Le **matériel** utilisé est un pénétromètre à énergie constante.
Le **positionnement** des points de contrôle est défini par ***le client*** ou son représentant en présence de l'entreprise et sous sa responsabilité.
SAUR se réserve le droit de ne pas réaliser les points si les informations données sont insuffisantes ou considérées comme peu fiables.
Les points de contrôle sont exécutés selon les procédures internes SAUR.

**Les données d'entrées** des contrôles fournies par le client comprendront :

- **La classification complète des matériaux de remblaiement** comprenant les paramètres de **nature**, de **comportement** et **d'état** (de préférence datée de moins d'un an)
- **Les objectifs de densification** selon que l'on se trouve en partie inférieure de remblais, partie supérieure de remblais, corps de chaussée ou zone d'enrobage, ainsi que **la coupe transversale** de tranchée faisant apparaître la nature et l'état des matériaux ainsi que l'épaisseur des couches.

Une fiche de renseignements sera transmise au client pour l'aider à nous fournir les informations utiles.

**Points particuliers :**
*A défaut de fourniture par le client des objectifs de densification et de la coupe de la tranchée, SAUR d*éfinira des classifications et objectifs de densification : DC3 sera retenu pour la classification par défaut. Les épaisseurs et objectifs de densification seront définis selon la NF P 98-331, sur la base du trafic estimé par notre opérateur. D'autre part, en cas de classification GTR incomplète, la classe DC3 est retenue par défaut. *Ces éléments seront signalés dans le rapport.*

A la demande du client, SAUR peut réaliser des prélèvements de sol et les faire analyser par un laboratoire indépendant, selon la norme NF P 11-300
SAUR fournit un **rapport** comprenant pour chaque essai, un pénétrogramme ainsi qu'une interprétation des résultats, sur la base des éléments en sa possession. Le client s'engage à accepter l'interprétation des résultats.

## INSPECTIONS VISUELLES / TELEVISUELLES DES RESEAUX NEUFS ☐

Les inspections visuelles demandées par le client portent sur :

☐ Intégralité du collecteur
☐ Intégralité des branchements
☐ Regards et ouvrages de visite ☐ Fiche regard codée ☐ simple photo du regard vue d'en haut.
☐ Boites de branchement ☐ Fiche branchement codée ☐ simple photo de la boite vue du haut.

Elles seront réalisées selon les procédures internes SAUR.
Elles seront effectuées après remblaiement complet de la fouille et nettoyage du réseau par l'entreprise de pose qui effectue un hydro curage complet avec extraction de tous les dépôts.
Dans le cas de demande contraire du client, ou en cas d'impossibilité technique, ceci sera mentionné dans le rapport.

L'inspection permet de vérifier l'état de ces ouvrages. Les particularités sont photographiées et décrites par une série d'observations.

SAUR fournit un **rapport** d'inspection comprenant :

- Les fiches d'inspection comportant les photographies et les observations visuelles
- La vidéo sur support numérique.

*A défaut de nettoyage préalable des tronçons, SAUR ne pourra garantir la bonne perception des variations de pente, ni l'examen des assemblages pouvant être souillés.*

**CONTROLE D'ETANCHEITE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT GRAVITAIRES NEUFS :** ☐

L'**étendue** des contrôles porte sur l'ensemble du réseau (canalisations et ouvrages), après remblaiement complet de la fouille par l'entreprise.
Les essais demandés par le client portent sur :

Collecteur et branchements : air ☐ eau ☐
Regards de visite : air ☐ eau ☐
Boites de branchements : air ☐ eau ☐

Les essais sont réalisés conformément aux procédures internes SAUR
SAUR fournit un rapport par canalisation et ouvrage, comprenant l'ensemble des résultats des contrôles d'étanchéité.
***A défaut de prescriptions techniques particulières, les essais seront réalisés à l'air selon les protocoles suivants :*** *la méthode LB pour l'étanchéité des canalisations gravitaires béton DN supérieur à 600mm, des regards de visite (DN < 1250mm) et boites de branchement ; la méthode LC pour l'étanchéité des canalisations gravitaires (canalisations principales et conduites de branchement) ; la méthode LD pour l'étanchéité des canalisations gravitaires sous une nappe jusqu'à 2m de couverture, la méthode W pour l'ensemble des ouvrages (Regards, boites de branchements, postes de refoulement et ouvrages spécifiques) lorsque la méthode à l'air est impossible à utiliser ou en cas d'incertitude sur les résultats des tests à l'air ou sur demande spécifique du client*
*En cas d'une couverture de nappe supérieures à 2 mètres, un test d'infiltration sera réalisé.*

*Sauf contre ordre du client les temps de saturation (110% de la valeur initiale) avant test, seront ramenés à 1 minute. En cas de test négatif il sera refait avec une saturation réglementaire de 5 minutes.*

**CONTROLE D'ETANCHEITE DES CONDUITES SOUS PRESSION NEUVES :** ☐

Les tests sur les conduites sous pression seront réalisés conformément aux procédures internes SAUR.
La conduite sera mise en eau, pressurisée à la valeur haute du test et sécurisée par le client ou son représentant Un branchement type tête de chat (raccord rapide), positionné derrière une vanne, sera mis à disposition de SAUR pour le raccordement du manomètre de contrôle.

**PRESTATION REALISABLE SOUS ACCREDITATION PORTEE 12.1.3**

La référence à l'accréditation pour l'inspection des réseaux neufs (autre que réception) pourra être affichée (MARQUE D'ACCREDITATION), si la réalisation des inspections est conforme à ces prescriptions.

| Autres demandes du client :<br>RCU Hors accréditation COFRAC 12.1.3 | Bon pour accord :<br>Date & visa. |
|---|---|